



Krzymów, 25.02.2019 r.

REFERENCJE

Urząd Gminy w Krzymowie potwierdza, że **Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MULTI-BRUK” z siedzibą w Borowie, 62-513 Krzymów, Borowo 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622100, NIP 665-300-26-39, REGON 364664407, była wykonawcą zadania pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Wykonanie punktu przesiadkowego wraz z infrastrukturą Bike & Ride na terenie Gminy Krzymów”.**

Zamówienie zrealizowano w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- Dostawę i montaż kompletnej wiaty rowerowej trzymodułowej o szerokości 4,5m z 9 stanowiskami rowerowymi – 2 szt, posadowionej na punktowych fundamentach prefabrykowanych, wykonanej z profili stalowych ocynkowanych, dodatkowo lakierowanych na kolor grafitowy RAL7024 z dodatkami ze stali nierdzewnej, pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu litego (przyciemniony lub bezbarwny), wiatą wyposażona w stojaki rowerowe, odbojnice oraz dedykowane oznaczenia graficzne na szybach bocznych, przeszklenie ścian wykonane z szyby hartowanej o grubości 8mm, górne orurowane do mocowania rowerów wykonane ze stali nierdzewnej. Wiatą wyposażona w autonomiczne oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchowym i ruchu, zasilane z akumulatora żelowego o pojemności 64Ah ładowanego z ogniwa fotowoltaicznego o mocy 250W poprzez regulator ładowania wraz z instalacją okablowania, montażem aparatu elektrycznego (kamera, punkt dostępowy (nadajnik-odbiornik), zasilacz impulsowy, rejestrator IP, switch 5-portowy, zasilacz impulsowy), obudowy ABS-puszka oraz uruchomieniem i integracją systemu CCTV.
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi i pracami towarzyszącymi np.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe i wykończeniowe.

Okres realizacji umowy:

11.05.2018 r. - 29 czerwca 2018 r.

Wartość zrealizowanych umów: **76 200,00 brutto**

Zaświadczamy, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.